仙山里10#地块北侧11#地块市政道路及管网工程施工工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 3804511.75

(大写)： 叁佰捌拾万肆仟伍佰壹拾壹元柒角伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 99939.9

(大写)： 玖万玖仟玖佰叁拾玖元玖角

招 标 人： _____ (单位盖章)

工程造价咨 询 人： _____ (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)

审 核 人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：仙山里10#地块北侧11#地块市政道路及管网工程施工

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	仙山里10#地块北侧11#地块市政道路及管网工程施工	3804511.75		99939.90	63765.08
合 计		3804511.75		99939.90	63765.08

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：仙山里10#地块北侧11#地块市政道路及管网工程施工　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	土石方工程	273543.79		6878.16	13780.93
2	道路工程	1967932.21		52238.27	24303.73
3	排水工程	707434.98		18111.76	7437.17
4	通信工程	315219.96		8367.44	3978.71
5	电力工程	420840.69		11171.11	11360.60
6	照明工程	119540.12		3173.16	2903.94
合 计		3804511.75		99939.90	63765.08

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	203634.87	
1.1	D沟槽土石方工程	203634.87	
2	措施项目费	31079.65	
2.1	其中：安全文明施工费	6878.16	
3	其他项目费		
4	规费	13780.93	—
5	税金	25048.34	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		273,543.79	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：土石方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	18297.39	
2	施工组织措施项目	12782.26	
2.1	其中：安全文明施工费	6878.16	
2.2	建设工程竣工档案编制费	340.64	
措施项目费合计=1+2		31079.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	沟槽土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石比例:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.场内运输	m3	4344	12.53	54430.32	
2	040101003001	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土石比例:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.场内运输	m3	630	8.49	5348.7	
3	040103001002	回填方（坑槽）	[项目特征] 1.密实度要求:分层压实并达到设计及验收规范要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	3375	35.92	121230	
本页小计							181009.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040103002003	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:起运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1599	11.48	18356.52	
5	040103002004	余方弃置（每增加1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:每增减1km，不足以1KM按照实际运距折算 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1599	2.67	4269.33	
本页小计							22625.85	
合　计							203634.87	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					18297.39	
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	项	1	18297.39	18297.39	
本页小计							18297.39	
合　计							18297.39	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	4.8	5563.46			
2	1.2	安全文明施工费	7225+1163	82	6878.16			
3	1.3	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.2	340.64			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					12782.26			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	13780.93
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		25048.34
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	22364.59
2.2	附加税	增值税	12	2683.75
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				38829.27

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1681708.77	
1.1	D道路工程	1681708.77	
2	措施项目费	81716.62	
2.1	其中：安全文明施工费	52238.27	
3	其他项目费		
4	规费	24303.73	—
5	税金	180203.09	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,967,932.21	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	81716.62	
2.1	其中：安全文明施工费	52238.27	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1251.24	
措施项目费合计=1+2		81716.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	道路工程						
1	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1.部位:车行道及人行道 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2	5498.87	4.52	24854.89	
2	040202015001	4%水泥稳定级配碎石基层厚25cm	[项目特征] 1.水泥含量:4% 2.材料种类:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:25cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	3954.16	81.18	320998.71	
3	040202015002	5%水泥稳定级配碎石基层厚20cm	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.材料种类:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	3599.53	66.24	238432.87	
本页小计							584286.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040203004001	6mm改性乳化沥青	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.厚度:6mm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	3041.74	4	12166.96	
5	040203006001	6cm沥青混凝土AC-20C	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20C 2.石料粒径:综合考虑 3.掺和料:综合考虑 4.厚度:6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	3041.74	60.9	185241.97	
6	040203006002	4cm改性沥青砼AC-13C	[项目特征] 1.沥青混凝土种类:改性沥青砼AC-13C 2.石料粒径:综合考虑 3.掺和料:综合考虑 4.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	3041.74	50.49	153577.45	
本页小计							350986.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040203003001	改性乳化沥青粘层	[项目特征] 1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.4-0.6kg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	3041.74	0.41	1247.11	
8	040202015003	15cm厚3.5%水泥稳定级配碎石基层	[项目特征] 1.水泥含量:3.5% 2.材料种类:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	1853.59	40.48	75033.32	
9	040204002001	人行道透水砖（含盲道）	[项目特征] 1.块料品种、规格:人行道透水砖（含盲道） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础、找平层铺筑 2.块料铺设	m2	1853.59	58.53	108490.62	
10	040204004001	C30砼预制路缘石15*35*100cm	[项目特征] 1.材料品种、规格:机制C30砼立式路缘石15*40*100cm [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	1029.6	42.04	43284.38	
本页小计							228055.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	040204004002	C25砼路边石(15×20×100cm)	[项目特征] 1.材料品种、规格:C25砼路边石(15×20×100cm) [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	1029.6	32.94	33915.02	
12	050102013001	喷播植草(灌木)籽	[项目特征] 1.基层材料种类规格:综合考虑 2.草(灌木)籽种类:综合考虑 3.养护期:综合考虑 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护	m2	4609.5	13.3	61306.35	
13	020202003001	人行道栏杆	[项目特征] 1.种类、构件规格、构件式样:详设计 [工作内容] 1.选料、放样、开料 2.制作 3.安装 4.运输 5.安装、校正、修正缝口、固定	m	186	401.4	74660.4	
本页小计							169881.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	010501003001	人行道栏杆立柱基础C30	[项目特征] 1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.模板材质:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.97	1121.88	8941.38	
15	010501001001	C15垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C15 3.模板材质:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.99	560.78	1676.73	
16	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.5	4576.06	2288.03	
本页小计							12906.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	010502001001	矩形柱C30	[项目特征] 1.混凝土种类:综合考虑 2.混凝土强度等级:C30 3.模板材质:综合考虑 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.49	2274.03	1114.27	
18	040201022001	截水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度:详设计 3.砼标号:C25砼 4.模板:综合考虑 5.钢筋规格:综合考虑 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.侧墙浇捣或砌筑 4.勾缝、抹面	m	461	422.11	194592.71	
本页小计							195706.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	040201022002	排水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:详设计 2.基础、垫层：材料品种、厚度:详设计 3.砼标号:C25砼 4.模板:综合考虑 5.钢筋规格:综合考虑 6.缝距与堵缝:详设计 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.侧墙浇捣或砌筑 4.勾缝、抹面	m	304	460.15	139885.6	
本页小计							139885.6	
合　计							1681708.77	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	28227.11			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	52238.27			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.59	1251.24			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					81716.62			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	24303.73
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		180203.09
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	160895.62
2.2	附加税	增值税	12	19307.47
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				204506.82

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	609526.45	
1.1	D雨水工程	609526.45	
2	措施项目费	25691.7	
2.1	其中：安全文明施工费	18111.76	
3	其他项目费		
4	规费	7437.17	—
5	税金	64779.66	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		707,434.98	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	25691.7	
2.1	其中：安全文明施工费	18111.76	
2.2	建设工程竣工档案编制费	311.5	
措施项目费合计=1+2		25691.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	雨水工程						
1	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管HDPE管DN800	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:粗砂或砾石 2.输送介质:雨水 3.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管HDPE管DN800，SN≤8000N/m2 4.连接形式:按设计 5.铺设深度:按设计 6.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	515	517.31	266414.65	
2	040501001001	国标二级钢筋砼管DN300	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:粗砂或砾石 2.规格:国标二级钢筋砼管DN300 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验	m	118.5	180.1	21341.85	
本页小计							287756.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040501001002	国标二级钢筋砼管DN600	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:粗砂或砾石 2.规格:国标二级钢筋砼管DN600 3.铺设深度:按设计 4.管道检验及试验要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验	m	72.75	273.44	19892.76	
4	010103001001	回填区（砂石）	[项目特征] 1.位置:主回填区 2.密实度要求:＞90% 3.填方材料品种:砂石 4.填方粒径要求:符合设计及规范要求 5.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	421.6	159.13	67089.21	
本页小计							86981.97	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010103001002	回填区（粗砂）	[项目特征] 1.位置:三角区 2.密实度要求:＞95% 3.填方材料品种:粗砂 4.填方粒径要求:符合设计及规范要求 5.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	105.4	294.95	31087.73	
6	040504001001	雨水检查井	[项目特征] 1.名称:雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土300厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌C30砼砌块 4.混凝土强度等级:C30钢筋砼过梁，具体详设计 5.井盖、井圈材质及规格:防盗铸铁井盖及井座，具体详设计 6.踏步材质、规格:新型复合材料成品爬梯 7.其他:按设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	20	8918.42	178368.4	
本页小计							209456.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040504009001	雨水口	[项目特征] 1.名称:雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:按设计 3.垫层、基础材质及厚度:C25砼基础200厚 4.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌MU30青条石 5.其他:详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装	座	41	617.85	25331.85	
本页小计							25331.85	
合　计							609526.45	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.2	7268.44			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.9	18111.76			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.48	311.5			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					25691.7			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	7437.17
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		64779.66
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	57838.98
2.2	附加税	增值税	12	6940.68
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				72216.83

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通信工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	269183.35	
1.1	D通信工程	269183.35	
2	措施项目费	13193.28	
2.1	其中：安全文明施工费	8367.44	
3	其他项目费		
4	规费	3978.71	—
5	税金	28864.62	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		315,219.96	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：通信工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	13193.28	
2.1	其中：安全文明施工费	8367.44	
2.2	建设工程竣工档案编制费	204.84	
措施项目费合计=1+2		13193.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	通信工程						
1	040803003001	12孔通信排管	[项目特征] 1.名称:12孔通信排管 2.规格、材质:7根UPVC管110+5根UPVC七孔蜂窝管 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20商品砼垫层 4.包封材质规格:C15商品砼包封、其余详设计 5.排管排列形式:3*4 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 3.管道包封	m	530	369.31	195734.3	
本页小计							195734.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040504001002	通信小号直通人孔井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10页岩砖，M15水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆内外抹面，厚内15/外20mm 4.盖板材质、规格:按设计 5.井盖、井圈材质及规格:详图集05X101-2 6.防渗、防水要求:按设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	8	6158.92	49271.36	
本页小计							49271.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通信工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040504001003	通信小号三通人孔井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10页岩砖，M15水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆内外抹面，厚内15/外20mm 4.盖板材质、规格:按设计 5.井盖、井圈材质及规格:详图集05X101-2 6.防渗、防水要求:按设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	3	8059.23	24177.69	
本页小计							24177.69	
合　计							269183.35	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：通信工程 　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：通信工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	4621			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	8367.44			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.59	204.84			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：通信工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					13193.28			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：通信工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：通信工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	3978.71
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		28864.62
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	25771.98
2.2	附加税	增值税	12	3092.64
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				32843.33

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电力工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	345993.25	
1.1	D电力工程	345993.25	
2	措施项目费	24950.55	
2.1	其中：安全文明施工费	11171.11	
3	其他项目费		
4	规费	11360.6	—
5	税金	38536.29	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		420,840.69	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：电力工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	24950.55	
2.1	其中：安全文明施工费	11171.11	
2.2	建设工程竣工档案编制费	584.88	
措施项目费合计=1+2		24950.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	电力工程						
1	010507003001	电缆沟0.8*1.0m	[项目特征] 1.素土基础:素土夯实 2.沟截面净空尺寸:0.8*1.0m 3.垫层材料种类、厚度:100厚碎石垫层 4.底板:C15砼现浇 5.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌MU10页岩砖 6.抹面要求:M5水泥砂浆抹灰15mm厚 7.压顶:C20砼现浇 8.盖板:按设计 9.电缆支架:接地板支架预埋50*40*6mm，电缆支架ZJ2@1000 10.其他:按设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.刷防护材料 5.砌筑、勾缝、抹面 6.盖板安装 7.电缆支架安装 8.防水、止水	m	460	635.75	292445	
本页小计							292445	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006001	UPVC排水管DN75	[项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN75 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.灌水试验 4.吹扫、冲洗	m	190	15.23	2893.7	
3	040803003002	2孔电缆排管	[项目特征] 1.名称:2孔电缆排管 2.规格、材质:2根电缆保护管φ150/8 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20商品砼基础 4.包封材质规格:C20商品砼包封、其余详设计 5.排管排列形式:1*2 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 3.管道包封	m	80	152.59	12207.2	
4	040806002001	接地扁钢50*5	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	561.06	25.63	14379.97	
本页小计							29480.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040806002002	接地线镀锌圆钢φ12	[项目特征] 1.名称:沟内接地线 2.材质:镀锌圆钢φ12 3.规格:φ12 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	525.73	18.42	9683.95	
6	040504001004	电缆沟三通转换井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼现浇 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌MU10页岩砖 3.勾缝、抹面要求:按设计 4.盖板材质、规格:按设计 5.过梁:C30钢筋砼 6.其他:按设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	3	2673.2	8019.6	
本页小计							17703.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电力工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040504001005	过街支管井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼现浇 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌MU10页岩砖 3.勾缝、抹面要求:按设计 4.盖板材质、规格:按设计 5.其他:按设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	3	1590.85	4772.55	
8	040504001006	电缆沟直通转换井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼现浇 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌MU10页岩砖 3.勾缝、抹面要求:按设计 4.盖板材质、规格:按设计 5.其他:按设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	1	1591.28	1591.28	
本页小计							6363.83	
合　计							345993.25	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电力工程　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电力工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	13194.56			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	11171.11			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.59	584.88			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电力工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					24950.55			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电力工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电力工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	11360.6
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		38536.29
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	34407.4
2.2	附加税	增值税	12	4128.89
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				49896.89

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：照明工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	98994.53	
1.1	D电照工程	98994.53	
2	措施项目费	6695.39	
2.1	其中：安全文明施工费	3173.16	
3	其他项目费		
4	规费	2903.94	—
5	税金	10946.26	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		119,540.12	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：照明工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	6695.39	
2.1	其中：安全文明施工费	3173.16	
2.2	建设工程竣工档案编制费	149.5	
措施项目费合计=1+2		6695.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	电照工程						
1	040803003003	4孔排管PVCφ110	[项目特征] 1.名称:4孔排管PVCφ110 2.位置:人行道下 3.规格、材质:4根PVCφ110 4.排管排列形式:2*2 [工作内容] 1.排管敷设	m	446.41	82.08	36641.33	
2	040803003004	6孔排管PVCφ110	[项目特征] 1.名称:6孔排管PVCφ110 2.位置:人行道下 3.规格、材质:6根PVCφ110 4.排管排列形式:2*3 [工作内容] 1.排管敷设	m	70	123.12	8618.4	
3	010501006001	路灯基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.其他:预埋地脚螺栓M24*1000 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.预埋地脚螺栓 4.预埋电线引入管	个	17	581.88	9891.96	
本页小计							55151.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040504001007	手孔井600*600	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砖砌体 3.盖板材质、规格:C20钢筋混凝土井盖 4.井盖、井圈材质及规格:C20混凝土内井盖390*390 5.其他:详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	17	992.92	16879.64	
5	040806002003	接地扁钢40*4	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	1191.12	21.52	25632.9	
6	040806002004	接地线镀锌圆钢φ12	[项目特征] 1.名称:沟内接地线 2.材质:镀锌圆钢φ12 3.规格:φ12 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	19.43	18.42	357.9	
本页小计							42870.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	031001006002	UPVC排水管DN50	[项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.灌水试验 4.吹扫、冲洗	m	85	11.44	972.4	
本页小计							972.4	
合　计							98994.53	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：照明工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：照明工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	3372.73			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	3173.16			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.59	149.5			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：照明工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					6695.39			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：照明工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	2903.94
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		10946.26
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	9773.45
2.2	附加税	增值税	12	1172.81
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				13850.2